

工事名 東京学芸大学(大泉他)附属大泉小学校体育館等改修工事

参 考 数 量 (変 更)

令和8年度

国立大学法人 東京学芸大学
財務・研究推進部 施設課

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
I 小学校 体育館				
1. 直接仮設				
外部足場	運搬費共	1	式	
垂直養生	メッシュシート 運搬費共	1	式	
安全手すり	運搬費共	1	式	
仕上養生		1	式	
清掃後片付け		1	式	
2. 建具改修				
2.1 改修				
防球格子 一時取り外し・復旧		1	式	
日射調整フィルム	SC-2	147	m ²	
3. 塗装改修				
3.1 改修				
水洗い	15Mpa	907	m ²	数量変更
下地調整	RB種	242	m ²	数量変更
遮熱塗装	2種 2級	907	m ²	数量変更
4. 構内舗装				
4.1 撤去				
カッター入れ		117	m	
アスファルト舗装撤去		35.2	m ²	
4.2 改修				
根切り		1	式	
埋め戻し		1	式	
アスファルト舗装		35.2	m ²	
L型側溝一時取り外し・復旧		1	式	項目追加
室外機コンクリート基礎	5000x1500xt250	1	式	
金網メッシュフェンス	H2,000 φ3.2x56 基礎含む	9.6	m	
植栽(高木)剪定	幹回り240～269cm	7	箇所	

5. 発生材処理				
発生材運搬	廃プラ類 積込共	1	式	
発生材運搬	木くず類 積込共	1	式	
発生材運搬	アスファルト類 積込共	1	式	
発生材処分	廃プラ類	1	式	
発生材処分	木くず類	1	式	
発生材処分	アスファルト類	1	式	
II 特別支援学校 体育館				
1. 直接仮設				
外部足場	運搬費共 アスベスト養生含む	1	式	
垂直養生	メッシュシート 運搬費共	1	式	
安全手すり	運搬費共	1	式	
仕上養生		1	式	
清掃後片付け		1	式	
2. 建具改修				
2.1 改修				
日射調整フィルム	SC-2	65.1	m ²	数量変更
アルミパネル	t3 加工共	1	式	数量・単位変更
3. 塗装改修				
3.1 改修				
水洗い	15Mpa	433	m ²	
下地調整	RB種	144	m ²	
遮熱塗装	2種 2級	433	m ²	
4. 構内舗装				
4.1 撤去				
カッター入れ		5	m	
アスファルト舗装撤去		1.5	m ²	

